



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πύργου»:

1. Κατεδάφιση υπαρχόντων τουαλετών Νηπιαγωγείου λόγω καθίζησης μη επαναφερόμενης σε λειτουργία
2. Κατασκευή νέου κτίσματος τουαλετών Νηπιαγωγείου
3. Στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών θα επισκευαστούν περιορισμένου πλήθους τρύπες στην γυψοσανίδα οροφής
4. Στην ίδια αίθουσα θα γίνει αλλαγή διακόπτη φωτιστικού οροφής
5. Σε αίθουσα διδασκαλίας παρατηρήθηκε αποκόλληση θερμοαντιδιαβροχικού σώματος από τον τοίχο. Θα αντικατασταθεί με νέο
6. Στις αίθουσες διδασκαλίας απαιτείται η τοποθέτηση ή στερέωση υπαρχόντων κουρτινόξυλων
7. Στο περιβάλλον του Σχολείου και ανάμεσα στα κτίσματα του Δημοτικού με το Νηπιαγωγείο, έχει κοπεί καλώδιο τηλεφωνικό με αποτέλεσμα το Νηπιαγωγείο να μη διαθέτει σύνδεση. Θα επισκευαστεί
8. Στο κτίσμα τουαλετών του Δημοτικού σχολείου έχουν αποκολληθεί περιορισμένο πλήθος πλακιδίων τοίχου (max 1μ²) και κυρίως απαιτείται μικροεπισκευές μαρμαροκονίας-επιχρισμάτων και επαναχρωματισμός περίπου 50μ² εξωτερικών τοίχων και 40μ² εσωτερικών τοίχων και οροφών
9. Στις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού σχολείου απαιτείται επαναχρωματισμός περίπου 400μ² εσωτερικών τοίχων και 200μ² εσωτερικών ξύλινων ψευδοροφών
10. Θα επανακατασκευαστεί η εδαφόπλακα με μωσαικό σε αίθουσα του Δημοτικού
11. Θα γίνει επίστρωση με μοκέτα σε μικρό χώρο του Νηπιαγωγείου

«Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνίων»:

1. Θα αντικατασταθεί το ξύλινο πάτωμα 4 αιθουσών
2. Στον προθάλαμο του Σχολείου έχουν τοποθετηθεί επικίνδυνα για την ασφάλεια, ακατάλληλα, ολισθηρά κεραμικά πλακίδια. Απαιτείται η τοποθέτηση μοκέτας βαριάς χρήσης και επαγγελματικών προδιαγραφών
3. Στην αυλή του Σχολείου υπάρχουν πολλά κολωνάκια σκυροδέματος όπου εγριβωτίζονται τα μεταλλικά κιγκλιδώματα στα οποία υπάρχει αποκόλληση σοβά λόγω οξείδωσης των σιδήρων. Θα επισκευαστούν
4. Στις αυλές του Σχολείου όλες οι κάθετες επιφάνειες χρειάζονται συντήρηση και χρωματισμό. Συμπεριλαμβάνονται και μικρές ρωγμές σοβά στη μαρμίζα του κτιρίου
5. Στον όροφο, δεν έχει γίνει επιμελής σιλικονάρισμα 8 κουφωμάτων για να μην εισχωρούν όμβρια ύδατα. Παράλληλα να τοποθετηθούν μαρμαροποδιές εσωτερικά στα κουφώματα αυτά
6. Θα τοποθετηθούν μικρό πλήθος ακροκεράμων στη στέγη

«Δημοτικό Σχολείου Ηραίου»:

1. Καθαίρεση της παλαιάς στέγης του κτιρίου δηλαδή του φέροντος οργανισμού της και της επικεράμωσης
2. Κατασκευή καινούριας στέγης δηλαδή φέρον οργανισμός από ξύλο, πέτσωμα, επικεράμωση.

«Δημοτικό Σχολείου Λέκκας»:

1. Επισκευές τοίχων
2. Επαναχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών

«3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου»:

1. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής εξωτερικής σιάλας που θα χρησιμοποιηθεί ως οδός διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου από τον 1ο όροφο στο προαύλιο.
2. Ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών της σιάλας

«1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου»:

1. Κατασκευή στεγανής λεκάνης ασφαλείας για την δεξαμενή πετρελαίου
2. Εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής πυρασφάλειας (σειρήνα συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας, πίνακας πυρασφάλειας, αισθητήρες ανίχνευσης καπνού, σύστημα αισθητήρα ανίχνευσης πυρκαγιάς)
3. Τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας στο λεβητοστάσιο και αλλαγή της φοράς των εξωτερικών θυρών του σχολείου.
4. Τοποθέτηση σε κάθε αίθουσα πυροσβεστήρων κόνεως.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σάμος, 26/5/2018

ΔΕΛΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Σάμος, 26/5/2018

Ο Πρ/νος ΤΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ