

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΤΥΠΟΥ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ				
Αρθρο	Όνομα εργασίας		Κόστος εργασίας	Συνολικό κόστος εργασίας
<b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΑΣΤΡΑΣ</b>				
1	Εκτεταμένη στήριξη του σκάφους		2200,00	
2	Καθαιρέσεις παραπέτου τρυπητού με προσοχή και καταστρώματος (πέτσωμα, καμάρια και πικεργιές).		400,00	
3	Συντήρηση παλαιότερων στοιχείων του σκάφους (φουρνιστές, ντουφέκια, στραγαλιές) και ενίσχυση νομέων και στραγαλιών όπου απαιτείται		300,00	
4	Αντικαθίστανται ο «αρακλαμάς» και επεκτείνεται το «φόδρομα» προς την πρύμνη μέχρι και την περιοχή της σκάλας του σπιράγιου.		300,00	
5	Κατασκευάζονται: νέες «μπίντες» και μπαμπάδες στη πλώρη και στη πρύμνη		700,00	
6	Κατασκευή καμαριών, μισοκάμαρων πικεργιών και μεριών στα γκουβούσια.		3800,00	
7	Κατασκευή και τοποθέτηση νέου τρυπητού.		1200,00	
8	Αντικατάσταση συνόλου σανιδιών του καταστρώματος και κατασκευή περιμετρικού εσωτερικού «κουρζέτου». Συμπεριλαμβάνεται το καλαφάτισμα και η πίσσα		2800,00	
9	Κατασκευή νέου παραπέτου		1100,00	
10	Επισκευή τοπικών φθορών πετσώματος και εργασίες κατακαρφώματος.		600,00	
11	Κατασκευή υποπτερνίδας (σκάτζας) του καταρτιού		150,00	
12	Κατασκευή νέας χαμηλής υπερκατασκευής στη πρύμνη και γκουβουσιού στη μέση πάνω από το χώρο της μηχανής		1250,00	

13	Κατασκευή ιστοπέδης και στήριξη ιστού στο κατάστρωμα	300,00	
14	Διαδοχικές επαλείψεις με μίγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού.	2600,00	
15	Μεταφορές και τοποθέτηση του σκάφους	1200,00	
16	Βιντεοσκοπήσεις εργασιών	1000,00	
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΑΣΤΡΑΣ</b>		<b>19.900,00</b>
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ</b>		
17	Κατασκευή ιστού μπούμας	2300,00	
18	Κατασκευή πικιού (κέρατος) της μπούμας.	700,00	
19	Κατασκευή ράντας της μπούμας	1450,00	
20	Κατασκευή όλων των σφυρήλατων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων	500,00	
21	Βαφές ιστών και εξαρτημάτων ιστοφορίας	500,00	
22	Προμήθεια σχοινιών	450,00	
23	Κατασκευή παραδοσιακών μακαράδων	500,00	
24	Κατασκευή παραδοσιακών τριοπών	500,00	
25	Κατασκευή και τοποθέτηση επιτόπου σταθερού και κινητού εξαρτισμού	6195,97	
26	Κατασκευή και τοποθέτηση καβιλιερών, καβιλιών, κουτιών φανών, κονταριών για μουσαμάδες και φανών.	1200,00	
27	Κατασκευή πανιών και μουσαμάδων του παραπέτου	3000,00	
28	Κατασκευή κοτσανέλων	200,00	
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ</b>		<b>17.495,97</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>37.395,97</b>
	<b>ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%</b>		<b>3.739,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ</b>		<b>41.135,56</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>		<b>9.872,54</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>		<b>51.008,10</b>

Σάμος, 10/1/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

