

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Πρόκειται περί της ασφαλτοστρώσης δρόμων εντός της ΔΚ Χώρας και πιο συγκεκριμένα

- Θέση Κοπρεσές από θερμοκήπιο Γαβριήλ Νικολάου μέχρι οικία Κάππα Χριστοδούλου, συνολικού μήκους 850μ. και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.
- Θέση Μαυρόγιες από επαρχ. οδό Πυθαγορείου-Ηραίων, έως κτήμα Δασκαλάκη, συνολικού μήκους 800μ και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.
- Θέση Μαυρόγιες από επαρχ. οδό Πυθαγορείου-Ηραίων, θέση οικία Ιωάννη Καραγιαννίδη έως επαρχ. οδό Πυθαγορείου-Χώρας, θέση τεχνικές υπηρεσίες, συνολικού μήκους 550μ και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.
- Από Άγιο Γεώργιο μέχρι θάλασσα, συνολικού μήκους 1150μ και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.
- Από κτήμα Χατζηνικολάου (πόρτες), έως διασταύρωση με αγροτική οδό Χώρας - Μύλων, συνολικού μήκους 1600μ και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.
- Από διασταύρωση αγροτική οδό Χώρας – Μύλων (Άγιος Ελευθέριος), έως επαρχ. οδό Πύργου-Χώρας, συνολικού μήκους 800μ και πλάτους Μ.Ο 4,5μ.

Συνολική επέμβαση σε 5750μ αγροτικού δρόμου επιφανείας 25875μ²

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στα τμήματα αυτά των τοπικών οδών δεν έχει γίνει ποτέ ασφαλτοστρώση και είναι δρόμοι χωμάτινοι.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Θα γίνουν έργα χωματουργικών για μικροεπέκταση, συμπλήρωση ή και μικροδιαπλάτυνση υπάρχοντος και εν συνεχεία ισοπέδωσης με διαμορφωτήρα και οδοστρωτήρα.

Θα τοποθετηθεί βάση 0,10μ από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο διατομής 0,10μ² σε όλο το μήκος ανάντη.

Τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Έχει εξασφαλιστεί η αδειοδότηση από τις παρακάτω υπηρεσίες:


- Εφορεία αρχαιοτήτων Σάμου και Ιακάριας
- Νεωτέρων Μνημείων Βορείου Αιγαίου



- Διεύθυνση δασών ν.α. Σάμου
- Τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας περιφερειακής ενότητας Σάμου

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται, κοστολογήθηκε στο ποσό των **819.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και πρέπει να γίνει δημοπράτηση σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον Ν.4412/2016.

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΥΓΕΝΤΙΟΣ ΔΕΛΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΣΑΜΟΣ 20/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δήμου
ΣΑΜΟΥ

Ιωάννης Κατσιαννίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός